

PERLE Collaboration Board 6/12/2024






PERLE Scientific and Technical Progress

Discussion on the Phase Implementation





PERLE @250 MeV 3-turns



Parameters	Values
Injection Energy	7 MeV
Electron beam energy PHASE 1 (single turn)	89 MeV
Electron beam energy PHASE 2 (three turns)	250 MeV
Normalised Emittance γε _{x.v}	6 mm.mrad
Average beam current	20 mA
Bunch charge	500 pC
Bunch length	3 mm
Bunch spacing in injector	25 ns
RF frequency	802 MHz
Duty factor	CW

PERLE @89 MeV 1-turn





06/12/2024

Collaboration Board - PERLE Status Report

~ 335 m




Photocathode Production Facility (PPF) assembly


1

-










Collaboration Board - PERLE Status Report



06/12/2024

Collaboration Board - PERLE Status Report



Infrastructures and Security issues



Infrastructure Works for PERLE and end of ThomX

The site of PERLE has been chosen : IGLOO. Already equipped (from the previous CPER works) and better suited for installing accelerator equipment's. [SuperACO was not well suited, important works would have to be done in order to reinforce the floor].

« Programmistes » to define precisely the works for PERLE infrastructure are actually working and the infrastructure works for PERLE should start spring 2026.

ThomX installation is not compatible with PERLE but the main components will be reused : linac for DESTIN and Fabry-Perot pour ICS@PERLE (ERL4ALL)


ThomX was foreseen to run 2-years after the end of the ANR phase. Less than 10 people are actually working in ThomX. ThomX is followed with a COPIL (bimonthly) in order to assure that we

- to reach the best possible brilliance (charge, emittance...),
- to run also at 70 MeV electron beam and to reach
- To perform the X-rays experiments.

Thomx stops end 2025 and reused for DESTIN and ICS@PERLE



Thus ICS community can continue working on this domain with the 89MeV electron beam from PERLE (see previous slides)



8) Présentation projet PERLE@Orsay

Déroulé prévisionnel du projet sans le détail des sous-phases :

06/12/2024

- Phase 1 : développement, mise en place (2022-2025) / tests de la ligne d'injection (2025-2027)
- Phase 1bis : construction de la machine ERL à 1 tour, 89 MeV (2025-2030)
- Phase 2 : version complète de PERLE (250 MeV), étude et construction (2024-2027) / tests et mise en route (2027-2030)

Note : des études et développements seront menés en parallèle, mais le démarrage de la machine à 89 puis à 250 MeV ne se fera qu'après la validation de la ligne d'injection (fin de la phase 1) prévue pour 2027.

ASN

Many contacts and discussions with ASN. Positive attitude. INB regime will be not an option !

Réunion ASN-IJCLab du 24 09 2024

COTS université 🛯 Kime

8) Présentation projet PERLE@Orsay

Stratégie proposée et vision du projet concernant le statut du régime administratif de l'installation :

- Nous considérons que l'installation relèvera d'une autorisation ASN délivrée au titre du Code de la Santé Publique
- L'an passé lors de la réunion du 05/07/2023, nous discutions du régime administratif :
- Vis-à-vis des critères de l'article R593-3 du code de l'environnement : Démonstration qu'il n'est pas possible physiquement de soutenir une perte de faisceau de puissance moyenne = 1 kW dès lors que le faisceau dépasse l'énergie de 50 MeV
- Démonstration que la limite du facteur Q (article R593-2 du code de l'environnement) n'est pas atteinte concernant la production de radionucléides par les interactions rayonnements matière ayant lieu dans la machine
- Travail en 2023/2024 sur ces critères / Entre-temps échanges avec M. PIGASSE : les critères INB pour le classement des accélérateurs de particules sont en cours de révision ?
- Vers une demande d'étude d'impact à l'heure du dépôt du dossier PERLE (89 puis 250 MeV ?)



Status of the art of the experiments @ PERLE



Inverse Campton scattering source @ PERLE





Implementation of DESTIN @ PERLE:





PERLE Organisation and Status of the Collaboration



PERLE Organisation of an International Collaboration

IJCLab and IN2P3 Directions (COPIL, EAP, CODEC, CS, CSI...)

Reinforced local one, absolutly needed in the construction phase

Project Directorate / Local French Management Board

Achille Stocchi (Deputy-Spokeperson) **DSP, Scientific Coordinator** Walid Kaabi (Technical Project Leader) **TPL** Denis Reynet (Systems Engineer) **Associate to TPL** in charge of the installation Guillaume Olry **Associate to TPL** in charge of RH, budget Sophie Chance (Project Manager/PBS, WBS, planning) **PM** Virginie Quipourt (Financial Manager) **FM** Aurore Lermitage (Quality Manager) **QM** Maud Baylac (External Relations / In-Kind Management) Frédéric Bouly Associate to SP → Experimental Programs **Associate to EP**

International Collaboration Board (ICB)

Oliver Bruning (CERN) (Chair) Rongli Geng (Jlab) Carsten Welsh (Liverpool University) Stewart Boogert (Cockcroft Institute) Deepa Angal-Kalinin (Daresbury-STFC) Georg Hoffstaetter (Cornell University) Ibon Bustinduy (ESS-Bilbao) Hadil Abualrob (An-Najah University) Maud Baylac (LPSC)

Ex-officio :

Achille Stocchi (Deputy-Spokeperson) (IJCLab) Walid Kaabi (Technical Project Leader) (IJCLab)

Invité :

Jorgen D'Hondt (Nikhef) for iSAS

Contributions from Collaboration members to be increased (see later for discussion)



Réunion DIRECTION DU PROJET: Thr. 15h30-17h30

Participants : The full directorate :

Purpose: Orientation meeting, project milestone/objective follow-up, identification of blocking points (such as financial/market issues, etc.), project decisions, initiate Technical Board if necessary, financial update, vigilance on the WP and activities that are delayed (call for meetings), links with international collaboration.

Input data: Overall project progress, blocking points, strategy, communication, various.

Output data: Updated schedule, action and decision reports, and potential scope definition.

PERLE Project Progress Review (every month) Thr. 13h30-17h30 - to be opened to international partners Participants: PERLE collaborators (at a minimum, the WP Leaders) + Project Management Team Purpose: Project Status Report by the project leader + the WPs following a template that includes: progress points, impact on planning and critical path, critical topics requiring increased monitoring, updates on implications and HR needs, etc. Input data: Progress status by WPs


Output data: Presentations on an Indico + progress update by the Project Management Team.

PERLE Collaboration Meeting (1 fois par an)


Participants: The entire PERLE collaboration **Purpose**: To inform about the project's progress + technical and scientific presentations on the various topics.




WBS – Last version



WBS – Last version



Project Phasage - more precise planning in the following





Schematic Macroplanning

۷°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Préde	2024 S1	S2	2025 S1	S2	2026 S1	S2	2027 S1	S2	2028 S1 S2	2029 S1	S2	20: S
1		PERLE 1 tour	61 mois	Jeu 17/10/24	Mer 20/06/2	2	31	<u> </u>	31	32	31	32	31	32	31 32	51	1	_
2		Source électrons et lignes associées (ERL4	41,25 m	Jeu 17/10/24	Mer 15/12/2	2		E										
3		Installation et mise en oeuvre de la source d'électrons et de la station de préparation (electrons à 350 keV)	15,25 mois	Jeu 17/10/24	Mer 17/12/25													
4		Jalon electrons à 350 keV	0 mois	Mer 17/12/2	Mer 17/12/2	3				4	17/1	2						
5		Construction et mise en oeuvre de l'injecteur et caractérisation du faisceau	26 mois		Mer 15/12/27	4				ì	•							
6	- 5	Jalon	0 mois	Mer 15/12/2	Mer 15/12/2	5									15/12			
7		ISAS Cryomodule	44 mois	Jeu 17/10/24	Mer 01/03/2										5			
8		Jalon ISAS	0 mois	Mer 01/03/2	Mer 01/03/2	7									at 01/03			
9		Construction et mise en oeuvre du linac	10 mois	Jeu 02/03/28	Mer 06/12/2	7									*	h		
10		Premier tour (89 MeV)	7 mois	Jeu 07/12/28	Mer 20/06/2	9										*	h	
11		Jalon premier tour	0 mois	Mer 20/06/2	Mer 20/06/2	10											at 20/0	6
12	- 5	Infrastructure	29 mois	Jeu 17/10/24	Mer 06/01/2								h					
13		Jalon fin de chantier	0 mois	Mer 06/01/2	Mer 06/01/2	12							oe/0	01				
14		Aimants injecteur	15 mois	Jeu 17/10/24	Mer 10/12/2													
15		Cryogénie	41 mois	Jeu 17/10/24	Mer 08/12/2													
16	*?	Contrôle-Commande																
17	- 5	Beam Diagnostics injecteur	38,6 moi	Jeu 17/10/24	Ven 01/10/2													
18		Système RF	29,4 mo	Mer 06/11/2	Ven 05/02/2	:		- F					-					
19	*	MO et Timing R&D	21,4 moi	Mer 06/11/2	Ven 26/06/2	ŧ												
20	*	Banc de tests et qualification cavités PE	3,75 moi	Lun 03/03/25	Ven 13/06/2	5												
21	*	RF Power system (HLRF station): Bunch	27,25 m	Lun 06/01/25	Ven 05/02/2													
22	*	MPS injecteur	11 mois	Mer 06/11/2	Mar 09/09/2													
23	*?	Sécurité/Radioprotection																
24	*?	Systèmes vide																
25	*?	Beam Dynamics																
26	*?	Experiences																
27	*?	Assemblage et Intégration																
28	*2	TDR																

Collaboration Board - PERLE Status Report



... more detailed one

	0	Mode Táche	Nom de la tâche	Durée	Début I	Fin
1	-	-	PERLE 1 tour	70 mois?	Jeu 17/10/24	Mer 27/02/30
2		-	Source électrons et lignes associées (ERL4All)	41 mois	Jeu 24/10/24	Mer 15/12/27
3		-	installation et mise en oeuvre de la source d'électrons et de la station de préparation	15 mols	Jeu 24/10/24	Mer 17/12/25
4		-	Jalon electrons à 350 keV	0 mols	Mer 17/12/25	Mer 17/12/25
5		-	Construction et mise en oeuvre de l'injecteur et caractérisation du faisceau	26 mols	Jeu 18/12/25	Mer 15/12/27
6		-	Jalon	0 mols	Mer 15/12/27	Mer 15/12/27
7			ISAS Cryomodule	44 mois	Jeu 17/10/24	
8			Adaptation du cryomodule ESS existant	12,5 mols	Jeu 17/10/24	Mer 01/10/25
9		-	Jalon	0 mols	Mer 01/10/25	Mer 01/10/25
10			Fabrication et validation des composants	23 mois	Jeu 17/10/24	Mer 22/07/26
11			Fabrication et validation des cavités SRFs	23 mols	Jeu 17/10/24	Mer 22/07/26
12		*	Fabrication et validation des système d'accore	i 9 mols	Lun 01/09/25	Ven 08/05/26
13		*	Fabrication de 12 HOMs coupleurs	6 mols	Lun 02/02/26	Ven 17/07/26
14			Jalon	0 mols	Mer 22/07/26	Mer 22/07/26
15			Assemblage et tests	21 mois	Jeu 23/07/26	Mer 01/03/28
16			Assemblage	9 mols	Jeu 23/07/26	Mer 31/03/27
17			Tests	12 mols	Jeu 01/04/27	Mer 01/03/28
18			Fin du contrat	0 mols	Mer 01/03/28	Mer 01/03/28
19			Construction et mise en oeuvre du linac	10 mois	Jeu 02/03/28	Mer 06/12/28
20			Construction et mise en oeuvre linac	10 mols	Jeu 02/03/28	Mer 06/12/28
21			Jalon contruction linac	0 mols	Mer 06/12/28	Mer 06/12/28
22			Premier tour (89 MeV)	7 mois	Jeu 07/12/28	Mer 20/06/29
23		-	Caracterisation et etude de la récupération d'én	e 7 mols	Jeu 07/12/28	Mer 20/06/29
24		-	Jalon	0 mols	Mer 20/06/29	Mer 20/06/29
25			Infrastructure	29 mois	Jeu 17/10/24	Mer 06/01/27
26		-	Rédaction du programme de faisabilité	11 semaines	Jeu 17/10/24	Mer 01/01/25
27		-	Consultation MOE	6 semaines	Jeu 02/01/25	Mer 12/02/25
28		-	Début Etude MOE	44 semaines	Jeu 13/02/25	Mer 17/12/25
29			Publication des travaux	0 mols	Mer 17/12/25	Mer 17/12/25
30			Appel d'offres entreprise + notification	14 semaines	Jeu 18/12/25	Mer 25/03/26
31		-	preparation chantler		Jeu 26/03/26	
32			Chantler		Jeu 23/04/26	
33	1	-	Fin du chantier	0 mols	Mer 06/01/27	
34		-	Aimants	15 mois	Mar 12/11/24	
35			Injecteur	15 mois	Mar 12/11/24	
36	-	*	Merger	0 mols	Mar 12/11/24	
37		*	Quadrupoles (Design + BE + Fab + tests)	15 mols	Mar 12/11/24	
38		4	Dipoles 30° (Design + BE + Fab + tests)	15 mols	Mar 12/11/24 Mar 12/11/24	
39		-	Cryozénie	41 mois	Jeu 17/10/24	
40		-	Demande de Financement SESAME	17 mols	Jeu 17/10/24	
41		-	Distribution cryogénique	38 mois	Jeu 17/10/24	
42	1	-	Etudes	17 mols	Jeu 17/10/24	
43	Ē.	-	BV Booster	21 mols	Jeu 05/02/26	
44		-	Ligne de transfert (LT)	19 mols	Jeu 05/02/26	
45		-	Etudes CC Cryo	17 mols	Jeu 17/10/24	
46		-	C&C Cryo	19 mols	Jeu 05/02/26	
47		-	Cryoplant	41 mois	Jeu 03/02/28	
48		-	Etude	7 mols	Jeu 17/10/24	
49			Demantelement/transport	19 mols	Jeu 1//10/24	
49 50			Installation/reception/formation	19 mois 15 mois	Jeu 01/05/25 Jeu 15/10/26	
50 51			Etude Infra Cryo	15 mols	Jeu 15/10/26 Jeu 17/10/24	
51						
			Infras cryos Contrôle-Commande	19 mols	Jeu 05/02/26	
53 54				70 mois?	Jeu 17/10/24	
54		-	Automates	70 mois	Jeu 17/10/24	Mer 27/02/30



IFJ-PAN (Poland) (several meeting on going)

Advanced discussions with to join iSAS and sign the PERLE Collaboration through their extended experience on CM assembly and test and possibly implication on machine installation (cryoplants)

<u>Riga Technical University RTU (Lettonia).</u> (several meeting on going)

Advanced discussions to join iSAS and sign the PERLE Collaboration, through their expertise on 3D printing for crucial components

- o Buncher cavities
- HOM, critical elements of FCP and contribution to the design and the fabrications of the absorbers

We would like to invite them to sign the Collaboration Agreement (with the up-to-date Annexe)

CEA, INFN-LASA, ESS contribute to PERLE through the work done in iSAS in WP4, WP5 and WP6. Discussions not yet started to integrate them in the PERLE Collaboration



Financial Situation



Financial situation: Global vision

1-turn machine											
Origines in M€ Fraction											
Available money in 4	Available money in 4y (2024-2027)										
CNRS/IN2P3/IJCLab	5.1	27%									
CPER (Region and State)	2.0	10%									
iSAS - Europe	~1.4	7%									
In-kind (ESS, future HZB cryoplant)	~4.0	21%									
Missing budget											
MAINLY MAGNETS	<mark>6.7</mark>	<mark>35%</mark>									
RF SOURCES											
TOTAL	19.2	100%									



The important recent news :

LINAC cryomodule

- **iSAS** allowed the realisation of the cryomodule and bring new collaborators : CEA, INFN_LASA and ESS
- In-kind of the ESS vessel
- 1M€ as Matching funds from IN2P3

The Injector


• 1M€ received + 2M€ from after the Go no Go phase (end 2025) + IJCLab

How to find the extra 6.7M€?

General comment : Difficult to find a European / National call for providing these kind of equipements (IOT and magnets...). ..

- Discussion with IN2P3. Could do an important effort beside the iSAS matching funds
- Discussion with CNRS for a special funding for industry (we need IOT and magnets...). Money from CNRS will go directely on the pockets of industrials !
- Find these equipements in-Kind (magnets and sources)


06/12/2024





RH Situation

FTE Evolution since 2020 and projection for the next 3 years (first global picture)





Tour de Table





<u>CERN</u>

Ο

Discussions on :

- Delivery of 8 FPC: 4 for the Linac CM (in the framework of iSAS) and extra 4 for the booster
- 16 HOM couplers (Only 4 initially foreseen within iSAS project)
- R&D on 800 single-cell cavity (Mid-T baking, HPR by COBOT)
- 800MHz RF sources project signed with CERN and Thales (IDEMO)

ESS-Bilbao

work on buncher cavity design (RF/thermal Design). Possible extension of this work with taking the responsibility of the fabrication

<u>Jlab</u>

- Possible synergy with ERL@EIC
- o Contributions on the commission of the DC-gun. Some short visits foreseen in 2025
- o Continue contribution on beam dynamics studies

Daresbury

- Contributions on the commission of the DC-gun. Some short visits foreseen in 2025
- o contributions on beam dynamics studies

on going in discussions



<u>HZB</u>

Ongoing and very advanced discussions with **HZB** to recuperate the cryoplant of BESSY VSR for PERLE: Transfert foreseen in October 2026. Collaboration Agreement for this transfer will be soon signed.

ESS-LUND.

ESS vessel

<u>CERN</u>

Possibility of recuperation of some needed magnets from the CERN spare (mainly on the CTF3 facility)

<u>CBETA</u>

Discussions on going since ~1 year on possible recuperation of quadrupoles and multipoles from CBETA-4loops dismantling **Not possible finally** "xLight is still interested in using much of CBETA, if funding can be arranged. CEBTA will be not dismantled yet" (from Georg H.)

<u>PSI</u>

Recent contact for recuperating some magnets



Backup





32 risques identifiés → Réduction de 16 risques engagés avec des plans d'action

N [.] Risque PF	Processus concerné	Risque	Pilotes	Pmoy	lma z	Cmaz	Evolut [.] max	Etat Criticité maz	Statut
RI	Pilotage PERLE	Risque de difficultés liées aux partenaires du projet : Collaboration internationale (CERN? JLAB?)	Achille Stocchi et Walid Kaabi	4	3	12		NON ACCEPTABLE	OUVERT
R2	Pilotage PERLE	Financement projet insuffisant : autres modes de financement à trouver (3-5 M€)	Achille Stocchi, Walid Kaabi, Guillaume Olry	4	4	16		NON ACCEPTABLE	OUVERT
R4	Pilotage PERLE / Gestion des finances	Risque de délai important de passation de commandes, de marchés publics	Achille Stocchi, Walid Kaabi,Guillaume Olry et Virginie Quipourt	4	3	12		NON ACCEPTABLE	OUVERT
R5	Sécurité - Radioprotection	Risque d'implication trop tardive et insuffisante des acteurs extérieurs au projet : juristes, support administratif, contrôleurs de gestion, acheteurs, assureurs, formateurs (ASN)	Sébastien Wurth	3	4	12		NON ACCEPTABLE	OUVERT
R8	Infrastructure / Sécurité - Radioprotection	Risque d'aléas naturel (sismique, glissement de terrain, inondation, volcanique, foudre, tornade, gel profond, canicule, etc)	Laurent Pinot et Sébastien Wurth	2	2	4		A SURVEILLER	OUVERT
R9	Injecteur	Risque d'instabilité de la politique ressources humaine des laboratoires et des tutelles	Raphael Roux	3	3	9		NON ACCEPTABLE	OUVERT
R12	Dynamique faisceau / Radioprotection / Qualification / Diagnostique	Risque de fluctuation des spécifications après le démarrage du projet, ou des spécifications difficiles à mettre en œuvre, ou non qualifiables (défaut de démonstration), ou système trop complexe ou de taille trop élevée	Julien Michaud, Sébastien Wurth, Frédéric Bouly et Mohammed Ben Abdillah	4	4	16		NON ACCEPTABLE	OUVERT
R12b	ERL Cryomodule	Risque de fluctuation des spécifications après le démarrage du projet, ou des spécifications difficiles à mettre en œuvre, ou non qualifiables (défaut de démonstration), ou système trop complexe ou de taille trop élevée	Guillaume Olry	4	4	16		NON ACCEPTABLE	OUVERT

n°Action	Description de l'action	Responsable de l'action	Échéance	Statut (O/F)	Commentaire	n°Action	Description de l'action	Responsable de l'action	Échéance	Statut (O/F)	Commentaire
R1-1		G.Olry /A.Stocchi W.Kaabi/R.Roux/A.	01/03/2024	0	discussion en cours regulieres (avec F. Gerick / Vittorio Parma / eric Montesinos) Definir leur contirbution dans la construction du	R2-1	Impliquer + le STIRI	A. Stocchi	mise en place en Janvier 2025?	0	Etablir un plan d'action sur recherche de financement.
R1-2	Implication ESS-Bilbao	W.Kaabi/R.Roux/A. Stocchi W.Kaabi/M.Bavlac/	01/03/2024	0	buncher	R2-2	Trouver un financement pour les sources RF	A. Stocchi/G.Olry	asap	0	Difficilement finançable par call européen/ANRVoir avec le CNRS/IN2P3/ministère directement?
R1-3		A;Stocchi G.Olry/A;Stocchi	mi-2025 mi-2025	0	discussions d'ici fin de l'année	P2-3	Trouver un financement pour les aimants	A. Stocchi/G.Olry	asap	0	Difficilement finançable par call européen/ANRVoir avec le CNRS/IN2P3/ministère directement?
R1-5		M.Baylac/A.Stocchi	fin-2024	0	Il faut qu'ils se pronocent avant le CB de decembre 2024 s'ils nous donnent où pas les aimants de CBETA		Financement pour le complément	P. Duthil/H. Saugnac	Ouverture: 1er Mars 2025	0	https://www.iledefrance.fr/aides-et-appels-a-
R1-6	Implications de IFJ-PAN	G.Olry/A.Stocchi	01/03/2025	0	Ils rentrent dans iSAS et dans la collaboration PERLE. Preciser leur contribution en accord avec le CEA et le	R2-4	usine cryo via SESAME 2025	P. Dutnii/H. Saugnac	Date limite dépôt: début Juin 2025	0	projets/sesame-equipements-et-plateformes- scientifiques-et-technologiques
R1-7	Implications de Riga-Latvia	D.Reynet/A.Stocchi	fev-2024	0	Voir s'ils sont interessés à produire le buncher en impression 3D	R2-5	Recherche de financement ANR	?	?	0	Sur quelle thématique?
R1-8	Chercher d'autres partenaires	all		0	Seminaires a Madrid, Milano, Frascati	R2-6	Recherche de financement appel	2	2	0	Annele prévue en Marz 20252
R1-9	Recupererarion de la cryoplante de BESSY HZB	W.Kabbi/P. Duthil/ A.Stocchi	01/04/2024	0		R2-0	européen	<i>(</i>	Ŷ	0	Appels prévus en Mars 2025?
R1-10	Discussion avec le CERN sur les aimants	A. Stocchi	fin 2024	0	Possibilité de recureper des aimants.	R2-7	Définir les besoins en amont	Direction projet	15/01/2025	0	
R1-11	Collaboration avec Jlab / DC-gun et futur ERL de EIC	M.Baylac/W.Kaabi/ A.Stocchi									Financemen

Collaborations Responsable de n°Action Description de l'action Échéance Statut (O/F) Commentaire l'action Réaliser un REX suite à l'inondation fosse, (PSS en mode dégradé) IRSD, électricité...? dation ICL OO R8-1 LERMITAGE fin janvier 2025 Oct 2024 Avec Marc Langlet et Laurent Pinot + SPR + direction

Collaboration Board - PERLE Status Report

N ⁻ Risque PF	Processus concerné	Risque	Pilotes	Pmoy	lmaz	Cmaz	Evolut [.] ma z	Etat Criticité ma z	Statut
R12b2	Pilotage PERLE	Risque de fluctuation des spécifications après le démarrage du projet, ou des spécifications difficiles à mettre en œuvre, ou non qualifiables (défaut de démonstration), ou système trop complexe ou de taille trop élevée	Maud Baylac	4	4	16		NON ACCEPTABLE	OUVERT
B14	Tous les WP	Risque de procédures de qualification inadéquates : dans leur principe, dans leur timing	Denis Reynet / Nihale Ismaili Alaoui	3	4	12		NON ACCEPTABLE	OUVERT
R18	Tous les WP	Risque de situation monopolistique ou de concurrence limitée, Risque d'offres sous estimant la charge de travail ou la technicité du produit, Risque d'écarts importants entre offres (prix d'appel), Risque que le projet soit non prioritaire pour l'industriel, Risque d'organisation industrielle inadéquate avec les besoins du projet (implication des responsables production dans le développement, interlocuteurs projet clairement identifiés), Risques liés aux moyens de production / contrôle / essais, de l'industriel (Sont-ils à développer ? S'ils sont disponibles : risque d'inadéquation, d'obsolescence, de limite de capacité ?)	Responsable du WP concerné	3	4	12		NON ACCEPTABLE	OUVERT
R23	Pilotage PERLE	Risque de non formation ou d'inexpérience du chef de projet à cette fonction	Achille Stocchi et Walid Kaabi	3	4	12		NON ACCEPTABLE	OUVERT
R25	Management / Qualité	Risque d'absence de culture « assurance qualité » dans l'équipe responsable (traçabilité, gestion des anomalies, gestion des modifications, procédures validation)	Achille Stocchi, Walid Kaabi et Aurore Lermitage	3	3	9		NON ACCEPTABLE	OUVERT
R28	Management	Risque d'absence, de mauvaise définition, de mauvais positionnement, de mauvaise composition, des revues de projet : revue de conception, Production Readiness Revue	Equipe Direction PERLE	4	3	12		NON ACCEPTABLE	OUVERT
R29	Management	Risque que le délai global annoncé soit irréaliste, instable ou avec marges insuffisantes	Equipe Direction PERLE	4	4	16		NON ACCEPTABLE	OUVERT
R31	R31 Management Risque sur la fiabilité des estimations en ressources humaines, ou sur la pérennité des ressources humaines (départ retraite, mobilité en cours de projet de personnes ayant un savoir faire difficilement remplaçable), ou sur la compétence des ressources humaines affectées (inadéquation entre profil et affectation sur le projet, pas de mise à jour du savoir faire)		Achille Stocchi, Walid Kaaby et Denis Reynet	3	4	12		NON ACCEPTABLE	OUVERT

Planning

n°Action	Description de l'action	Responsable de l'action	Échéance	Statut (O/F)	Commentaire
R29-1	Finaliser le macro-planning 1 tour	Sophie Chance	11/12/2024		
R29-2	Finaliser le planning 1 tour	Sophie Chance			
R29-3	Identifier les risques d'interférence avec les autres projet	Sophie Chance			

Ressources Humaines

	n°Action	Description de l'action	Responsable de l'action	Échéance	Statut (O/F)	Commentaire
	R31-1	Identification des RH manquantes et des expertises manquantes	Olry / Resp WP			
	R31-2	Faire une revue avec experts pour valider les designs (mécanique et magnétique) des aimants	Denis			
lité	R31-3	Rechercher des collaborations dans l'IN2P3 et hors IN2P3 (aimants, contrôle-commandes)	Direction			Recherche collaboration pour cothrôle commande (soleil ?, IPHC : expert EPICS => Prise de contact Maud + aiout CDD ?)

Suivi et mise à jour régulière par la qualité



Modification du portefeuille des risques suite au COPIL avec la direction d'IJCLab

N° Risque PF	Processus concerné	Risque	Pilotes	Etat Criticité max	Statut
R30		Risque que le délai annoncé d'une ou plusieurs phases du projet ne soit pas correct, avec pour conséquences : Interférence avec le démantelement de ThomX et les travaux CPER de l'IGLOO	Sébastien Wurth et Laurent Pinot	NON ACCEPTABLE	OUVERT
R31 Bis	Management	Risque RH sur WP control commande	Achille Stocchi, Walid Kaaby, Denis Reynet, Eric Legay	NON ACCEPTABLE	OUVERT
R31 Bis 2	Management	Risque RH sur WP Vide	Achille Stocchi, Walid Kaabi, Denis Reynet, Bruno Mercier	NON ACCEPTABLE	OUVERT
R31 Bis 3	Management	Risque RH sur WP MPS	Achille Stocchi, Walid Kaaby, Denis Reynet	NON ACCEPTABLE	OUVERT
R31 Bis 4	Management	Risque RH sur WP Magnets	Achille Stocchi, Walid Kaaby, Denis Reynet	NON ACCEPTABLE	OUVERT

Interactions ThomX et CPER

l	n°Action	Description de l'action	Responsable de l'action	Échéance	Statut (O/F)	Commentaire
	R30-1	Monter une équipe Projet Démantelement ThomX et Travaux CPER dans l'IGLOO	Denis Reynet			Fadi Ibrahim (Direction) + Laurent Pinot (Infra) + Christian Bourgeois + Philippe Rosier + Sébastien Wurth (SPR) + Nicolas Pauwels (responsable Projet) + Denis Douillet + Kévin Dupraz + David Vernet (DESTIN) => Montage de l'équipe en cours
	R30-2	Suivre l'avancée du projet	Denis Reynet			

Risque RH : WP critiques

R31B3-1	Recherche aimants (CBETA, CERN et PSI)	Walid et Achille		0	Liste des besoins faites Point en cours avec PSI en Suisse
R31B3-2	Stabilité du poste de Rasha	Achille et Luc	sept-25	0	Rasha Thèse soutien en décembre => proposer un Postdoc jusqu'à fin 2027 (financement IN2P3 : 1 postdoc non pourvu ? Ou financement par les anglais : 2 postdoc)
R31B3-3	Recherche ETP : tour les labos pour les différents ETP manquants une fois les besoins bien défini	Achille et Walid			1 ETP manquant pour l'alimentation électrique

Collaboration Board - PERLE Status Report