

ICONE prêt à construire

Nicolas Pichoff

Neutrons ?

Diffusion inélastique
Diffusion élastique
Spin
Peu d'interaction
Interaction nucléaire

Diffusion inélastique

STUDY **DYNAMICS**

Neutron energies are comparable to the time scales of molecular diffusion, vibrations and rotations.

Diffusion élastique

STUDY **STRUCTURE**

Neutron wavelengths are comparable to the spacings of atoms and molecules.

Peu d'interaction

PENETRATION POWER

Neutrons can penetrate deep into matter (including many different metals) enabling the study of large samples - even within complex sample environments.

Peu d'interaction

NON-DESTRUCTIVE

Neutrons are suitable for the characterisation of delicate and precious samples.

Interaction nucléaire

SENSITIVITY TO LIGHT ELEMENTS

The neutron scattering power of nuclei varies in a quasi-random manner such that lighter atoms (e.g. H, Li) can be studied in the presence of heavier ones.

Interaction nucléaire

ISOTOPIC CONTRAST

Neutrons are sensitive to different isotopes of the same element, so isotopic substitution (e.g. H/D) can be used to highlight specific features.

Interaction nucléaire

COMPLEMENTARITY

Neutron scattering is highly complementary to other techniques, such as X-ray scattering, electron microscopy, magnetic resonance and computational methods.

Peu d'interaction


VERSATILE SAMPLE ENVIRONMENTS

Sophisticated sample environments enable studies under operating conditions, including extreme temperatures and pressures.

Spin

STUDY **MAGNETISM**

The neutron's magnetic moment can be used to study the microscopic magnetic properties of materials.



ICONE ?

Etude de la matière (inerte ou vivante)

Proposer ~300 expériences de neutronique/an


→ **12 instruments** : Suivant le besoin scientifique

→ **2 source de neutrons** : Haut Flux (HF) : ~2 ms@20Hz (4% DC)
Haute Résolution (HR) : ~400 μ s@50Hz (2% DC)


→ **1 accélérateur de protons**: 25 MeV, 80 mA @ 8% of Duty Cycle (DC)

Former des ingénieurs/chercheurs en matériaux

Organisation du Projet





Vue d'ensemble




- Accélérateur p⁺, 80 mA, 25 MeV @ 8%DC
- Brillance neutrons:
 $\sim 5 \cdot 10^{11} \text{ /s/cm}^2\text{/sr/Å}$ @ 1 Å et 2.5 Å
 $\sim 10^{11} \text{ /s/cm}^2\text{/sr/Å}$ @ 5 Å
- Cible 1 : 0,4 ms@50 Hz (2% DC)
 - 6 instruments HR (<44 m)
- Cible 2 : 2,0 ms@20 Hz (4% DC)
 - 6 instruments HF (<33 m)
- Bâtiments personnel :
 - Zone technique (~1000 m²)
 - Zone bureau (~1500 m²)

Position

Centre CEA Saclay



Vue d'artiste



Cas scientifique (WP1)


→ Spécification des performances espérées et des instruments

Diffraction

PRESTO IIII
(with polarisation)



PRECIS IIII
High resolution




Large Scale Structures


PREMS ■
Reflectometer



LAMBDA ■
SANS




NANOSANS ■
Nanostructure




Spectroscopy


FANTASTIC IIII
Inelastic



INEDIT IIII
ToF




PULSE
Spin-echo ■
or back-scattering? IIII




Material and engineering

 **IMAGING** ■
Radiography



 **GOLF** ■
PGAA - Analyse élémentaire



LITE HF + HR ■ IIII



Instr. Phase 1

■ Long pulse (HF x6)

 Soft matter

 Magnetism

 Material sciences

 Industry

Instr. Phase 2

IIII Short pulse (HR x6)

 Biology

 Engineering and geoscience

 Archeo and culture heritage

Plan de construction (WP1)

RBS - Requirements

Level	Label	Unit	Limits	Value	Comments
0	ICONE				
1	INSTRUMENTS				
2	From ICONE (WP1)				
2	From INSTRUMENTS (WP2)				Internal Requirements
2	From TMRs (WP3)				
2	From LINAC (WP4)				
2	From INFRASTRUCTURE (WP5)				
1	TMRs				
2	From ICONE (WP1)				
2	From INSTRUMENTS (WP2)				
2	From TMRs (WP3)				Internal Requirements
2	From linac (WP4)				
2	From INFRASTRUCTURE (WP5)				
1	LINAC				
2	From ICONE (WP1)				
2	From INSTRUMENTS (WP2)				
2	From TMRs (WP3)				
2	From LINAC (WP4)				Internal Requirements
2	From INFRASTRUCTURE (WP5)				
1	INFRASTRUCTURE				
2	From ICONE (WP1)				
2	From INSTRUMENTS (WP2)				
2	From TMRs (WP3)				
2	From LINAC (WP4)				
2	From INFRASTRUCTURE (WP5)				Internal Requirements

Du besoin
au produit...

WBS - Work



1	1	ICONE	573 sem.	Lun 05/01/26	Ven 26/12/31	#####	#####	#####	#####	#####	#####
2											
3	1.1	Phase 1 - Construction	417 sem.	Lun 05/01/26	Ven 30/12/33	#####	#####	#####	#####	#####	#####
4	1.1.1	Début Construction Phase 1	0 jr	Lun 05/01/26	Lun 05/01/26	0,00 €	0,00 €	0 sem.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	1.1.2	Fin Construction Phase 1	0 jr	Ven 30/12/33	Ven 30/12/33	0,00 €	0,00 €	0 sem.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	1.1.3	WP1-MANAGEMENT	417 sem.	Lun 05/01/26	Ven 30/12/33	#####	#####	#####	#####	#####	#####
49	1.1.4	WP2-INSTRUMENTS PRODUCTION	417 sem.	Lun 05/01/26	Ven 30/12/33	#####	#####	#####	#####	#####	#####
186	1.1.5	WP3-TMRs PRODUCTION	417 sem.	Lun 05/01/26	Ven 30/12/33	#####	#####	#####	#####	#####	#####
284	1.1.6	WP4-LINAC PRODUCTION	417 sem.	Lun 05/01/26	Ven 30/12/33	#####	#####	#####	#####	#####	#####
986	1.1.7	WP5-INFRASTRUCTURE PRODUCTION	364 sem.	Lun 05/01/26	Ven 24/12/32	#####	#####	#####	#####	#####	#####
1182											
1183	1.2	Phase 2 - Construction	364 sem.	Sam 05/01/30	Ven 26/12/31	#####	#####	#####	#####	#####	#####
1184	1.2.1	Début Phase 2	0 jr	Sam 05/01/30	Sam 05/01/30	0,00 €	0,00 €	0 sem.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1185	1.2.1.1	Début Construction Phase 2	0 jr	Sam 05/01/30	Sam 05/01/30	0,00 €	0,00 €	0 sem.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1186	1.2.1.2	Début Construction Phase 2 seule	0 jr	Ven 30/12/33	Ven 30/12/33	0,00 €	0,00 €	0 sem.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1187	1.2.2	Fin Construction Phase 2	0 jr	Ven 26/12/36	Ven 26/12/36	0,00 €	0,00 €	0 sem.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1188	1.2.3	WP1-MANAGEMENT	364 sem.	Lun 07/01/30	Ven 26/12/36	#####	#####	#####	#####	#####	#####
1220	1.2.4	WP2-INSTRUMENTS PRODUCTION	364 sem.	Lun 07/01/30	Ven 26/12/36	#####	#####	#####	#####	#####	#####
1347	1.2.5	WP3-TMRs PRODUCTION	156 sem.	Lun 02/01/34	Ven 26/12/36	#####	#####	#####	#####	#####	#####
1430	1.2.6	WP4-LINAC PRODUCTION	364 sem.	Sam 05/01/30	Ven 26/12/36	#####	#####	#####	#####	#####	#####
1608	1.2.7	WP5-INFRASTRUCTURE PRODUCTION	364 sem.	Lun 07/01/30	Ven 26/12/36	#####	#####	#####	#####	#####	#####

Level	System	Short name	Type	Status	Delivery date	Cost [k€]
0	ICONE	ICO	Lvb	Rqr	31/12/2035	
1	Instruments	IST	Lvb	Rqr	31/12/2035	
2	SAMBA (SANS)	SA1	Lvb	Rqr	31/12/2032	
2	NANOSANS (SANS)	SA2	Lvb	Rqr	31/12/2035	
2	PRESTO (Diffraction)	PST	Lvb	Rqr	31/12/2032	
2	DIFFHR (Diffraction)	DIF	Lvb	Rqr	31/12/2035	
2	REFLEX (reflectometer)	REF	Lvb	Rqr	31/12/2032	
2	FANTASTIC (Spectrometer)	FAN	Lvb	Rqr	31/12/2032	
2	INEDIT (Spectrometer)	INE	Lvb	Rqr	31/12/2035	
2	IMAGING (Imaging)	IMA	Lvb	Rqr	31/12/2032	
2	HRSPEC (Spin-echo; RD)	HRS	Lvb	Rqr	31/12/2035	
2	PPGA	PGA	Lvb	Rqr	31/12/2035	
2	HF Test Line	TLF	Lvb	Rqr	31/12/2032	
2	HR Test line	TLR	Lvb	Rqr	31/12/2035	
1	TMRs	TMR	Lvb	Rqr	31/12/2035	
2	TMR-High Flux	THF	Lvb	Rqr	31/12/2032	
2	TMR-High Resolution	THR	Lvb	Rqr	31/12/2035	
2	TMR-Common	TCM	Lvb	Rqr	31/12/2035	
1	Linac	LIN	Lvb	Rqr	31/12/2035	
2	ECR proton Source	EPS	Lvb	Rqr	31/12/2030	
2	LEBT	LBT	Lvb	Rqr	31/12/2030	
2	RFQ	RFQ	Lvb	Rqr	31/12/2031	
2	MEBT	MBT	Lvb	Rqr	31/12/2031	
2	IH-DTL	DTL	Lvb	Rqr	31/12/2031	
2	HEBT	HBT	Lvb	Rqr	31/12/2031	
2	RF Systems	RFS	Lvb	Rqr	31/12/2031	
2	Control System	CS	Lvb	Rqr	31/12/2031	
2	COOLING	COOL	Lvb	Rqr	31/12/2031	
2	Vacuum	MBT	Lvb	Rqr	31/12/2031	
1	Infrastructure	INF	Lvb	Rqr	31/12/2035	
2	Espaces contrôlés	ECN	Lvb	Rqr	31/06/2031	
2	Espaces support froid	ESF	Lvb	Rqr	31/06/2035	
2	Espaces tertiaires	ETR	Lvb	Rqr	31/06/2035	
2	Espaces Extérieurs	EXT	Lvb	Rqr	31/06/2031	



...
au plan

PBS - Product

Instruments (WP2) – maturités diverses




Radioprotection




Détecteur neutron




Calcul de transmission




Fentes




Environnement




Cible-Modérateur-Réflecteur (WP3)



Le réflecteur (non représenté) est en Be




Neutron extraction Top View




Cible-Modérateur-Réflecteur (WP3)



Prototype de support cible:
Tests mécaniques



Radio-protection: monolithe + casemate
Débit de dose : $10^{12} \mu\text{Sv/h} \rightarrow <0,5 \mu\text{Sv/h}$




Performances: **Brillance crête(cold)**
entre ILL et PSI



WP4-Linac

Linac (WP4)



WP4: MANAGEMENT

D. Uriot CEA/Irfu

Dynamique faisceau
J. Dumas

Mécanique, 3D
Seraphin Vetter

Activités transverses

Eléments magnétiques, Alimentations *O. Delferriere*

Refroidissement *E. Giner-Demange*

Commande contrôle *A. Gaget*

Systèmes RF *P. Hamel*

Système Vide *D. Chirpaz-Cerbat*

Diagnostics *B. Bolzon*

Organisation phase ADP

- En phase construction certaines activités transverses seront des taches ou intégrées à l'équipe management.
- Le management devra évidemment s'étoffer

Taches principales

Tache1: Source + LBE
O. Tuske

Produire 80 mA proton
Structure temporel

Tache2: RFQ
T. Hamelin

Accélérer à qq MeV

Tache3: MEBT
D. Chirpaz-Cerbat

Mise en forme
Qualification RFQ


Tache4: X-DTL
G. Ferrand

Accélérer à qq 10 MeV


Tache5: LHE
J. Dumas

Distribution aux cibles


Linac (WP4)







Source + LEBT (qq eV $\rightarrow$ 75 keV)



ALISE3



SILHI3





RFQ (75 keV $\rightarrow$ 3,6 MeV)




ESS RFQ (3,6 MeV)



ICONE intégration




Faisceau ICONE en sortie





MEBT (3,6 MeV)


EM Qpole




Faisceau



Cavité IH




Diagnostics




X-DTL (3,6 MeV $\rightarrow$ 25 MeV) (INFN + Irfu)



DTL ESS : Solution proposée par INFN



Proto Qpole : fabriqué,
Tests magétiques en 2026 à SOLEIL





Proto cavité IHDTL : fabriquée
Qualifiée f0, Q0, étanchéité eau et vide
Tests puissance en 2026 à l'Irfu




HEBT (25 MeV) (LPSC + Irfu)

-  nBLM
-  BPM (* for stripline)
-  ACCT
-  WireScanner
-  SEMgrid (51 wires/plan)
-  Faraday cup 1Hz 100μs




Systemes LINAC


Mécanique




Refroidissement




Vide




Control-commande




Diagnostics




Infrastructure (WP5) - Spécifications



Planning





Conclusion

La plupart des composants sont définis.

Le linac est l'élément le plus avancé.

Nous sommes prêts à démarrer la construction des composants sur le chemin critique:

- RFQ.
- Infrastructure.

Nous devons encore finir quelques optimisations et ingénieries d'éléments non critiques.

La situation budgétaire n'est pas encore stabilisée.